

**„Remonty dróg powiatowych
na terenie powiatu lipnowskiego ”**

Kosztorys ofertowy

ZADANIE I – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2137C

/Obory/ - gr. pow. – Wildno – Lipno (odc. Stalmierz - Głębozec)

Lokalizacja robót: od km 1+347 do km 3+347 = **2000 m** / pow. **10000,00 m²**

L.p.	Numer SST	Asortyment i rodzaj robót	J. m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	04.03.01	Oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5 m. <u>Zakres robót:</u> $2000\text{ m} \times 0,5\text{ m} \times 2 = 2000\text{ m}^2$	m	2000		
2	04.03.01	Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m ² . <u>Zakres robót:</u> $2000\text{ m} \times 5,0\text{ m} = 10000,00\text{ m}^2$	m ²	10000,00		
3	04.08.01	Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m ² . <u>Zakres robót j. w.</u> $2000\text{ m} \times 5,0\text{ m} = 10000,00\text{ m}^2$	m ²	10000,00		
4	05.03.09	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń fr. 5/8 mm. <u>Zakres robót j. w.</u>	m ²	10000,00		

		$2000m \times 5,0 m = 11000,00 m^2$				
8	06.03.01	<p>Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę.</p> <p><u>Zakres robót:</u></p> <p>$2000 m \times 1,20 m \times 2 = 4800,00 m^2$</p>	m ²	4800,00		
Razem:						
Podatek VAT 23%						
Ogółem:						

Podpisano

<i>Miejscowość i data</i>	<i>(pieczęćka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela)</i>