

**„Remonty dróg powiatowych
na terenie powiatu lipnowskiego”**

Kosztorys ofertowy

ZADANIE II – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2702C

Dąbrówka –Wola

Lokalizacja robót: od km 0+000 do km 0+260 = 260mb /pow. 1549 m²

L.p.	Numer SST	Asortyment i rodzaj robót	J. m	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	04.03.01	Oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5 m. <u>Zakres robót:</u> $254\text{ m} \times 0,5\text{ m} \times 2 = 254\text{ m}^2$ $\text{Skrzyżowanie } \frac{1}{2}(23+7,5) \times 6 = 91,5$ $\text{Razem} = 346$	m ₂	346		
2	04.03.01	Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m ² . <u>Zakres robót:</u> $199\text{ mb} \times 5,5\text{ m} = 1094,00\text{ m}^2$ $55\text{ mb} \times 6,6\text{ m} = 363,00\text{ m}^2$ $\text{Skrzyżowanie } \frac{1}{2}(23+7,5) \times 6 = 91,5$ $\text{Razem} = 1548,5 = 1549$	m ₂	1549,00		
3	04.08.01	Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m ² . <u>Zakres robót :</u> j/w	m ₂	1549,00		
4	05.03.09	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8				

		mm. <u>Zakres robót</u> j/w	m ₂	1549,00		
5	06.03.01	Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. <u>Zakres robót:</u> $260\text{ m} \times 1,20\text{ m} \times 2 = 624\text{ m}^2$	m ₂	624		
	03.01.03a	Wymiana przepustu z elementów betonowych o średnicy 80 cm (km drogi 0+210).Pozycja obejmuje : wykonanie wykopów ,rozebranie istniejącego przepustu z elementów betonowych, wykonanie ławy pod rurę z podsypki z kruszywa naturalnego (pospółka) o uziarnieniu 0-20 mm, ułożenie rury PEHD o średnicy 80 cm ,zasypanie z zagęszczeniem warstwami, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, grub. w-wy po zagęszczeniu 20 cm., Wyrównanie podbudowy masą mineralno – bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m ² oraz wykonanie i umocnienie skarp przepustu brukiem na podsypce cementowo piaskowej o grubości 10 cm .	m b	11		
Razem:						

Podatek VAT 23%	
Ogółem:	

Podpisano

<i>Miejscowość i data</i>	<i>(pieczętka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela)</i>