

**„Remonty dróg powiatowych
na terenie powiatu lipnowskiego”**

Kosztorys ofertowy

ZADANIE IV – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2048C

/Świętosław– Mazowsze/-gr .pow.-Wola (odc. Wola)

Lokalizacja robót: od km 19+800 do km 21+400 = 1600m / pow. 8480m²

L. p.	Numer SST	Asortyment i rodzaj robót	J. m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	04.03.01	Oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5 m. <u>Zakres robót:</u> <i>1600 m x 0,5m x 2=1600m²</i>	m ²	1600,00		
2	04.03.01	Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m ² . <u>Zakres robót:</u> <i>1600 m x 5,3 m = 8480 m²</i>	m ²	8 480,00		
3	04.08.01	Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m ² . <u>Zakres robót j. w.</u> <i>1600 m x 5,3m = 8480 m²</i>	m ²	8 480,00		
4	05.03.09	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybko rozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń fr. 5/8 mm. <u>Zakres robót j. w.</u> <i>1600 m x 5,3 m = 8480 m²</i>	m ²	8480,00		
5	06.03.01	Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem,				

		zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyladowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. <u>Zakres robót:</u> $1600\text{ m} \times 1,20\text{ m} \times 2 = 3840\text{ m}^2$	m ²	3840		
6.	03.01.03a	Wymiana przepustu z elementów betonowych o średnicy 80 cm (km drogi 21+026).Pozycja obejmuje : wykonanie wykopów ,rozebranie istniejącego przepustu z elementów betonowych, wykonanie ławy pod rurę z podsypki z kruszywa naturalnego (pospółka) o uziarnieniu 0-20 mm,ułożenie rury PEHD o średnicy 80 cm ,zasypanie z zagęszczeniem warstwami, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, grub. w-wy po zagęszczeniu 20 cm., Wyrównanie podbudowy masą mineralno – bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m ² oraz wykonanie i umocnienie skarp przepustu brukiem na podsypce cementowo piaskowej o grubości 10 cm .	m	10		
	08.05.01	Ułożenie ścieków z prefabrykowanych elementów betonowych 60x50x20 cm (km drogi 20 +326 do km 20 +246	m	80		
Razem:						
Podatek VAT 23%						

Ogółem:	
---------	--

Podpisano

<i>Miejscowość i data</i>	<i>(pieczętka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela)</i>