

**„Remonty dróg powiatowych
na terenie powiatu lipnowskiego”**

Kosztorys ofertowy

ZADANIE VIII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2724C

Kłokock – Złowody - Szpiegowo

Lokalizacja robót: od km 1+998 do km 3+998 = 2000 m / pow. 10400 m²

L. p.	Numer SST	Asortyment i rodzaj robót	J. m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	04.03.01	Oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5 m. <u>Zakres robót:</u> $2000\text{ m} \times 0,5\text{ m} \times 2 = 2000\text{ m}^2$	m ²	2000		
2	04.03.01	Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m ² . <u>Zakres robót:</u> $2000\text{ m} \times 5,2\text{ m} = 10400\text{ m}^2$	m ²	10400		
3	04.08.01	Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m ² . <u>Zakres robót j. w.</u>	m ²	10400		
4	05.03.09	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń fr. 5/8 mm. <u>Zakres robót j. w.</u>	m ²	10400		
5	06.03.01	Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do				

		<p>spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę.</p> <p><u>Zakres robót:</u> $2000\text{ m} \times 1,2\text{ m} \times 2 = 4800\text{ m}^2$</p>	m ²	4800		
	03.01.03a	<p>Wymiana 4 przepustów z elementów betonowych o średnicy 60 cm</p> <p>.Pozycja obejmuje : wykonanie wykopów ,rozebranie istniejącego przepustu z elementów betonowych, wykonanie ławy pod rurę z podsypki z kruszywa naturalnego (pospółka) o uziarnieniu 0-20 mm, ułożenie rury PEHD o średnicy 60 cm ,zasypanie z zagęszczeniem warstwami, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, grub. w-wy po zagęszczeniu 20 cm., Wyrównanie podbudowy masą mineralno – bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m² oraz wykonanie i umocnienie skarp przepustu brukiem na podsypce cementowo piaskowej o grubości 10 cm .</p> <p>lokalizacja: 10 mb w km drogi 3+664 10 mb w km drogi 2+293 9mb w km drogi 2+618 9 mb w km drogi 2+974</p>	m	38		

03.01.03a	<p>Wymiana przepustu z elementów betonowych o średnicy 80 cm .Pozycja obejmuje : wykonanie wykopów ,rozebranie istniejącego przepustu z elementów betonowych, wykonanie ławy pod rurę z podsypki z kruszywa naturalnego (pospółka) o uziarnieniu 0-20 mm, ułożenie rury PEHD o średnicy 80 cm ,zasypanie z zagęszczeniem warstwami, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, grub. w-wy po zagęszczeniu 20 cm., Wyrównanie podbudowy masą mineralno – bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m² oraz wykonanie i umocnienie skarp przepustu brukiem na podsypce cementowo piaskowej o grubości 10 cm .</p> <p>lokalizacja : (10 mb w km drogi 2+167)</p>	m	10		
03.01.03a	<p>Wymiana przepustu z elementów betonowych o średnicy 50 cm .Pozycja obejmuje : wykonanie wykopów ,rozebranie istniejącego przepustu z elementów betonowych, wykonanie ławy pod rurę z podsypki z kruszywa naturalnego (pospółka) o uziarnieniu 0-20 mm, ułożenie rury PEHD o średnicy 60 cm ,zasypanie z zagęszczeniem warstwami, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, grub. w-wy po zagęszczeniu 20 cm., Wyrównanie podbudowy masą mineralno – bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m² oraz wykonanie i umocnienie skarp przepustu brukiem na podsypce cementowo piaskowej o grubości 10 cm .</p>	m	10		

		lokalizacja : (10 mb w km drogi 2+071)				
Razem:						
Podatek VAT 23%						
Ogółem:						

Podpisano

<i>Miejscowość i data</i>	<i>(pieczętka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela)</i>