

**„Remonty dróg powiatowych
na terenie powiatu lipnowskiego”**

Kosztorys ofertowy

ZADANIE IX – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2044C

/Czernikowo/ - gr. pow. – Bobrowniki – Polichnowo – gr. pow. - /Włocławek/ (odc. Od granicy powiatu w m. Witoszyn w kier. m. Bobrowniki)

*Lokalizacja robót: od km 32+114 do km 33+714 = **1600 m** / pow. **8000 m²***

śred. szer. 5,0 m

L.p.	Numer SST	Asortyment i rodzaj robót	J. m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	04.03.01	Oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5 m. <u>Zakres robót:</u> <i>1600 m x 0,5m x 2 = 1600 m²</i>	m ²	1600,00		
2	04.03.01	Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m ² . <u>Zakres robót:</u> <i>1600m x 5,0 m = 8000m²</i>	m ²	8000,00		
3	04.08.01	Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m ² . <u>Zakres robót j. w.</u> <i>1600m x 5,0 m = 8000,00 m²</i>	m ²	8000,00		
4	05.03.09	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm. <u>Zakres robót j. w.</u> <i>1600m x 5,0 m = 8000,00 m²</i>	m ²	8000,00		
5	06.03.01	Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc				

		zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. <u>Zakres robót:</u> $1600\text{ m} \times 1,20\text{ m} \times 2 = 3840,00\text{ m}^2$				
			m ²	3840,00		
Razem:						
Podatek VAT 23%						
Ogółem:						

<i>Miejscowość i data</i>	<i>(pieczętka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela)</i>