

**„Remonty dróg powiatowych
na terenie powiatu lipnowskiego”**

Kosztorys ofertowy

ZADANIE X– wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2708C

Karnkowo - Lipno

*Lokalizacja robót: od km 1+003 do km 1+903 = **900 m** / pow. **4500m²***

L. p.	Numer SST	Asortyment i rodzaj robót	J. m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	04.03.01	Oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5 m. <u>Zakres robót:</u> $900\text{ m} \times 0,5\text{ m} \times 2 = 900\text{ m}^2$	m ²	900		
2	04.03.01	Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m ² . <u>Zakres robót:</u> $900\text{ m} \times 5,0\text{ m} = 4500\text{ m}^2$	m ²	4500		
3	04.08.01	Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m ² . <u>Zakres robót j. w.</u>	m ²	4500		
4	05.03.09	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń fr. 5/8 mm. <u>Zakres robót j. w.</u>	m ²	4500		
5	06.03.01	Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na				

		samochód samowyladowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. <u>Zakres robót:</u> $900\text{ m} \times 1,20\text{ m} \times 2 = 2160\text{ m}^2$	m ²	2160		
6	03.01.03a	Wymiana przepustu z elementów betonowych o średnicy 50 cm .Pozycja obejmuje : wykonanie wykopów ,rozebranie istniejącego przepustu z elementów betonowych, wykonanie ławy pod rurę z podsypki z kruszywa naturalnego (pospółka) o uziarnieniu 0-20 mm, ułożenie rury PEHD o średnicy 60 cm ,zasypanie z zagęszczeniem warstwami, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, grub. w-wy po zagęszczeniu 20 cm., Wyrównanie podbudowy masą mineralno – bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m ² oraz wykonanie i umocnienie skarp przepustu brukiem na podsypce cementowo piaskowej o grubości 10 cm . lokalizacja: (9mb w km drogi 1+423)	m	9		
Razem:						
Podatek VAT 23%						
Ogółem:						

Podpisano

<i>Miejscowość i data</i>	<i>(pieczętka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego)</i>

	<i>przedstawiciela)</i>
--	-------------------------