

**„Remonty dróg powiatowych
na terenie powiatu lipnowskiego ”**

Kosztorys ofertowy

ZADANIE XI – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2707C

Chodorążek - Wioska

Lokalizacja robót: od km 0+189 do km 1+189 = 1000 m /na pow. 5000 m²

L. p.	Numer SST	Asortyment i rodzaj robót	J. m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	04.01.01	Poszerzenie istniejącej nawierzchni – wykonanie koryta głęb. 42 cm, szerokości (obustronnie po 0,7 m), dług. 1000 m, tj. $2 \times 0,7 \times 1000 = m^2$	m ²	1400		
2	04.02.01	Wykonanie warstwy odcinającej z piasku, grub. w-wy po zagęszczeniu 15 cm. <i>Zakres robót j. w.</i>	m ²	1400		
3	04.04.02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, grub. w-wy po zagęszczeniu 20 cm. <i>Zakres robót j. w.</i>	m ²	1400		
4	04.08.01	Wyrównanie podbudowy na poszerzeniu masą mineralno – bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m ² .	m ²	1400		
5	04.03.01	Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m ² . <i>Zakres robót: 1000 m x 5,0 m = 5000 m²</i>	m ²	5000		
6	04.08.01	Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m ² . <i>Zakres robót j. w.</i>	m ²	5000		
7	05.03.09	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji				

		kationowej szybkorozpadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utrwaleń fr. 5/8 mm. <i>Zakres robót j. w.</i>	m ²	5000		
8	06.03.01	Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyladowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę. <i>Zakres robót:</i> <i>1000 m x 1,2 m x 2 = 2400 m²</i>	m ²	2400		
9	03.01.03a	Wymiana przepustu z elementów betonowych o średnicy 50 cm .Pozycja obejmuje : wykonanie wykopów ,rozebranie istniejącego przepustu z elementów betonowych, wykonanie ławy pod rurę z podsypki z kruszywa naturalnego (pospółka) o uziarnieniu 0-20 mm, ułożenie rury PEHD o średnicy 60 cm ,zasypanie z zagęszczeniem warstwami, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego fr. 0/31,5 mm, grub. w-wy po zagęszczeniu 20 cm., Wyrównanie podbudowy masą mineralno – bitumiczną wg PN-EN w ilości 75 kg/m ² oraz wykonanie i umocnienie skarp przepustu brukiem na podsypce cementowo piaskowej o grubości 10 cm . Lokalizacja:	m	12		

		12 mb w km drogi 0+349				
Razem:						
Podatek VAT 23%						
Ogółem:						

Podpisano

<i>Miejscowość i data</i>	<i>(pieczętka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela)</i>