

**„Remonty dróg powiatowych
na terenie powiatu lipnowskiego”**

Kosztorys ofertowy

ZADANIE XIII – wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej nr 2226C

/Rogowo/ - gr. pow. – Skępe(odcinek od okolicy skrzyżowania z drogą krajową nr 10 w kier. m. Łąkie)

Lokalizacja robót: od km 12+900 do km 13+900 = **1000 m / pow5000 m²**

L.p.	Numer SST	Asortyment i rodzaj robót	J. m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	2	3	4	5	6	7
1	04.03.01	Oczyszczenie krawędzi jezdni, szer. do 0,5 m. <u>Zakres robót:</u> $1000\text{ m} \times 0,5\text{ m} \times 2 = 1000\text{ m}^2$	m ²	1000,00		
2	04.03.01	Skropienie oczyszczonej nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,6 kg/m ² . <u>Zakres robót:</u> $1000\text{ m} \times 5,0\text{ m} = 5000,00\text{ m}^2$	m ²	5000,00		
3	04.08.01	Wyrównanie nawierzchni masą mineralno-bitumiczną wg PN-EN w ilości 100 kg/m ² . <u>Zakres robót j. w.</u> $1000\text{ m} \times 5,0\text{ m} = 5000,00\text{ m}^2$	m ²	5000,00		
4	05.03.09	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkozropadowej 70% i kruszywa naturalnego lub sztucznego stosowanego do powierzchniowych utwaleń fr. 5/8 mm. <u>Zakres robót j. w.</u> $1000\text{ m} \times 5,0\text{ m} = 5000,00\text{ m}^2$	m ²	5000,00		
5	06.03.01	Ścinka poboczy wykonana mechanicznie przez ścięcie miejsc zawyżonych grubość śred. 10 cm z zasypaniem, zagęszczeniem zagłębień				

		<p>oraz uzupełnieniem i wyrównaniem do spadku 6% oraz oczyszczenie jezdni po wykonanych pracach, załadowanie nadmiaru urobku na samochód samowyładowczy i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km - ziemia do zagospodarowania przez Wykonawcę.</p> <p><u>Zakres robót:</u> $1000\text{ m} \times 1,20\text{ m} \times 2 = 2400,00\text{ m}^2$</p>				
			m ²	2400,00		
Razem:						
Podatek VAT 23%						
Ogółem:						

Podpisano

<i>Miejscowość i data</i>	<i>(pieczętka i podpis Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela)</i>