Kosztorys ofertowy Nr 3

ZADANIE III - wykonanie remontu nawierzchni tłuczniowej drogi powiatowej Nr 2136 C /Zbójno/ - gr. pow. – Chrostkowo – gr. woj. - /Blinno/

Numer SST	Poz. Cen	Asortyment i rodzaj robót	J.m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
04.04.04		Wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego, grubość 20 cm po zagęszczeniu. zakres robót: 130 m x 5,20 m = 676 m2	m2	**676**	.....	.....
04.03.01	12	Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej. zakres robót: 300 m x 5,2 m = 1560 m2	m2	**1560**	.....	.....
		Mechaniczne profilowanie podbudowy tłuczniowej dla uzyskania spadków poprzecznych wraz z jej uzupełnieniem tłuczniem kamiennym. lokalizacja robót 8+17 13+27 [------- x 5] + [-------- x 4,5] = 152,5 m2 - rozjazdy 2 2 300 m x 5,0 m = 1500 m2 152,5 m + 1500 m = 1652,5 – przyjęto 1653 m2	m2	**1653**	.....	.....
05.03.08	21	Wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni tłuczniowej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i grysów z kamienia polnego kl. I gat. 1 frakcji 8/11 mm i 5/8 mm. lokalizacja robót 8+17 13+27 [------- x 5] + [-------- x 4,5] = 152,5 m2 - rozjazdy 3 2 430 m x 5,0 m = 2150 m2 152,5 m + 2150 m = 2302,5 – przyjęto 2303 m2	m2	**2303**	.....	.....
Razem:					.....	
Podatek VAT 22%					.....	
Ogółem:					.....	

Podpisano

.....

(upełnomocniony przedstawiciel)

.....

(data)