Kosztorys ofertowy Nr 5

ZADANIE V - wykonanie remontu nawierzchni drogi powiatowej

Nr 2703 C Sikórz - Kikół

od km 0+000 do km 3+099

Numer SST	Poz. Cen	Asortyment i rodzaj robót	J.m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
04.03.01	12	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni tłuczniowej. lokalizacja robót 0+942 – 1+755 = 813 m x 5,0 = 4065 m2	m2	**4065**	.....	.....
		Mechaniczne profilowanie nawierzchni tłuczniowej dla uzyskania spadków poprzecznych wraz z jej uzupełnieniem tłuczniem kamiennym. lokalizacja robót j.w.	m2	**4065**	.....	.....
04.03.01	22	Skropienie nawierzchni tłuczniowej asfaltową emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,6 kg/m2. lokalizacja robót j.w.	m2	**4065**	.....	.....
04.08.01	10	Wyrównanie nawierzchni tłuczniowej masą mineralno-bitumiczną wg PN w ilości 75 kg/m2. lokalizacja robót j.w.	m2	**4065**	.....	.....
04.03.01	12	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej. zakres robót: 0,5 m x 2283 m x 2 = 2283 m2	m2	**2283**	.....	.....
05.03.09	21	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznej przy użyciu asfaltowej emulsji kationowej szybkorozpadowej 70% i grysów bazaltowych kl. I gat. 1 fr. 5/8 mm. lokalizacja robót 0+003 – 0+007 – 63 m2 / rozjazd 0+007 – 3+099 = 3092 x 5,0 = 15460 m2 8+19 15+30 [------- x5] + [-------- x 5] = 180 m2 – skrzyżowanie 2 2 63+15460+180 = 15703 m2	m2	**15703**	.....	.....
Razem:					.....	
Podatek VAT 22%					.....	
Ogółem:					.....	

Podpisano

.....

(upełnomocniony przedstawiciel)

……

…

(data)