

Kosztorys ofertowy

**na wykonanie przebudowy drogi powiatowej
Nr 2711 C Lipno – Brzeźno – Komorowo - Gnojno**

Numer SST	Poz. Cen	Asortyment i rodzaj robót	J.m.	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
04.03.01	12	ODCINEK I – Maliszewo – Brzeźno Mechaniczne oczyszczenie podbudowy tłuczniowej. <u>lokalizacja robót</u> 5+460 – 6+880 = 1420 m x 5,0 / pow. 7100 m ²	m ²	7100
04.03.01	22	Skropienie podbudowy tłuczniowej asfaltową emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,6 kg/m ² . <u>lokalizacja robót j. w.</u>	m ²	7100
04.08.01	10	Wyrównanie podbudowy tłuczniowej masą mineralno-bitumiczną wg PN w ilości 75 kg/m ² , przy szerokości nawierzchni 5,0 m. <u>lokalizacja robót j.w.</u>	m ²	7100
04.03.01	12	ODCINEK II – Żabieniec - Gnojno Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej. <u>lokalizacja robót</u> 14+334 – 15+134 = 800mx 5,0m / pow. 4000 m ² rozjazd (0,5x4,3x7,7)+(0,5x6,7x7,0)= 40 m ² Razem: 4040 m ²	m ²	4040
04.08.04	11	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej tłuczniem kamiennym frakcji 0-31,5 mm w ilości 160 kg/m ² . <u>lokalizacja robót</u> 14+884 – 14+924 = 40 m x 5,0 = 200 m ²	m ²	200
04.03.01	22	Skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej asfaltową emulsją kationową szybkorozpadową w ilości 0,6 kg/m ² . <u>lokalizacja robót</u> 14+334 – 15+134 = 800m / 4000 m ² rozjazd (0,5x4,3x7,7)+(0,5x6,7x7,0)= 40 m ² Razem : 4040 m ²	m ²	4040
04.08.01	10	Wyrównanie istniejącej nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną wg PN w ilości 75 kg/m ² , przy szerokości nawierzchni 5,0 m. <u>lokalizacja robót j.w.</u>	m ²	4040
Razem:				
Podatek VAT 22%				
Ogółem:				

Podpisano

data

.....

(upoważniony przedstawiciel)