

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Ilość	Wsp.R	Wsp.M/S
7.0	KNR202 0815/04	Gładz gipsowa dwuwarstwowa, na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych.	m2	2117.535	1.000	1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.5093	1078.4606				
1360499	Narożniki stalowe ze stali kątovej	szt	0.0430	91.0540				
1740100	Gips budowlany	kg	1.5000	3176.3025				
1740103	Gips budowlany szpachlowy (szpachlówka)	kg	2.5000	5293.8375				
3930000	Woda	m3	0.0027	5.7173				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0043	9.1054				
34000	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	0.0029	6.1409				

8.0	KNR202 1505/03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną zmywalną sufitów w piwnicy	m2	125.460	1.000	1.000
-----	-------------------	--	----	---------	-------	-------

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.1756	22.0308				
1510899	Farba emulsyjna zmywalna	dm3	0.2760	34.6270				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0003	0.0376				

9.0	KNR202 1505/03	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłóży gipsowych farbą emulsyjną zmywalną ścian	m2	2117.535	1.000	1.000
-----	-------------------	--	----	----------	-------	-------

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.1756	371.8391				
1510899	Farba emulsyjna zmywalna	dm3	0.2760	584.4397				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0003	0.6353				

10.0	KNR012 0829/03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej	m2	262.290	1.000	1.000
------	-------------------	---	----	---------	-------	-------

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	1.8580	487.3348				
2352199	Zaprawa klejąca "ATLAS" (sucha mieszanka)	kg	5.2000	1363.9080				

2008.07.31 WERSJA LICENCJONOWANA NR 990217
 Obiekt: SPZOZ W LIPNIE UL.NIESZAWSKA 6 - PRZYCHODNIA

Str.: 4
 ZO-LIPNO.E6 Element: 6
 Cena Wartość R Wartość M Wartość S

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
2352299	Zaprawa spoinująca	kg	0.5500	144.2595				
2520999	Płytki ceramiczne lub terakotowe	m2	1.0200	267.5358				
88888888	Materiały inne	§	1.5000	1.5000				
34312	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	m-g	0.0370	9.7047				
39000	Środek transportowy	m-g	0.0240	6.2950				

11.0 KNR401 Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach
 0322/02 szt 44.000 1.000 1.000
 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.6800	29.9200				
1350309	Kratki wentylacyjne 14x14 cm	szt	1.0000	44.0000				
1602003	Piasek do zapraw	m3	0.0050	0.2200				
1700301	Cement portlandzki zwykły "35"	kg	2.0700	91.0800				
1800199	Cegły budowlane pełne	szt	2.0000	88.0000				
3930000	Woda	m3	0.0020	0.0880				
88888888	Materiały inne	§	1.5000	1.5000				

12.0 KNR202 Analogia.Kanały wentylacyjne blaszane
 0510/08 m 30.000 1.000 1.000
 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	1.0156	30.4680				
1120300	Blacha stalowa ocynkowana płaska gr.0,50mm	kg	3.1300	93.9000				
1200299	Spoivo cynowo-olowiane	kg	0.0300	0.9000				
1342999	Uchwyty do rur spustowych,ocynkowane	kpl	0.3300	9.9000				
88888888	Materiały inne	§	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0045	0.1350				

2008.07.31 SYSTEM KOSZTORYSOWANIA *S K O B U D*
 Użytkownik: WERSJA LICENCJONOWANA NR 990217
 Obiekt: SPZOZ W LIPNIE UL.NIEBSZAWSKA 6 - PRZYCHODNIA

Z.U.I. "E N T E R" Włocławek

Str.: 1

ZO-LIPNO.E7 Element: 7

7. Elewacja i roboty zewnętrzne

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Ilość	Wsp.R	Wsp.M/S
1.0	KNR202U 1134/021	Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi	m2	465.448	1.000	1.000 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.0800	37.2358				
2381105	Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT"	dm3	0.2200	102.3986				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0003	0.1396				
34000	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	0.0002	0.0931				

2.0	KNR023 2612/01	Ocieplenie ścian budynków.Przyklejenie płyt styropianowych,do ścian	m2	465.448	1.000	1.000 1.000
-----	-------------------	---	----	---------	-------	----------------

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	1.3290	618.5804				
1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stoptex K-20	kg	6.0000	2792.6880				
1562600	Płyty styropianowe grub.10 cm	m3	0.1000*	46.5448				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
35111	Żuraw okienny przenośny	m-g	0.0135	6.2835				
39000	Środek transportowy	m-g	0.0100	4.6545				

3.0	KNR023 2612/02	Ocieplenie ścian budynków.Przyklejenie płyt styropianowych,do ościeży	m2	39.438	1.000	1.000 1.000
-----	-------------------	---	----	--------	-------	----------------

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	1.5950	62.9036				
1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stoptex K-20	kg	6.0000	236.6280				
1562600	Płyty styropianowe grub.2 cm	m3	0.0200*	0.7888				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
35111	Żuraw okienny przenośny	m-g	0.0135	0.5324				
39000	Środek transportowy	m-g	0.0100	0.3944				

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Ilość	Wsp.R	Wsp.M/S
4.0	KNR023 2612/01	Ocieplenie ścian budynków.Przyklejenie płyt styropianowych,do cokołu	m2	18.114	1.000	1.000 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	1.3290	24.0735				
1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	6.0000	108.6840				
1562600	Płyty styropianowe grub.8 cm	m3	0.0800*	1.4491				
88888888	Materiały inne	§	1.5000	1.5000				
35111	Żuraw okienny przenośny	m-g	0.0135	0.2445				
39000	Środek transportowy	m-g	0.0100	0.1811				

5.0	KNR023 2612/06	Ocieplenie ścian budynków.Przyklejenie warstwy siatki na ścianach i cokołe	m2	483.562	1.000	1.000 1.000
-----	-------------------	--	----	---------	-------	----------------

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.6112	295.5531				
1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	4.0000	1934.2480				
3900600	Tkanina techniczna szklana ST20/60	m2	1.1350	548.8429				
88888888	Materiały inne	§	1.5000	1.5000				
35111	Żuraw okienny przenośny	m-g	0.0070	3.3849				
39000	Środek transportowy	m-g	0.0052	2.5145				

6.0	KNR023 2612/07	Ocieplenie ścian budynków.Przyklejenie warstwy siatki na ościeżach	m2	39.438	1.000	1.000 1.000
-----	-------------------	--	----	--------	-------	----------------

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	1.3820	54.5033				
1554103	Zapr.klej.sucha do styr.Altas Stopter K-20	kg	4.0000	157.7520				
3900600	Tkanina techniczna szklana ST20/60	m2	1.6430	64.7966				
88888888	Materiały inne	§	1.5000	1.5000				
35111	Żuraw okienny przenośny	m-g	0.0070	0.2761				
39000	Środek transportowy	m-g	0.0052	0.2051				

Poz.	Norma	Opis	Jedn.	Ilość	Wsp.R	Wsp.M/S
7.0	KNR023	Ocieplenie ścian budynków.Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą	szt	1861.792	1.000	1.000
	2612/04	dybli plastikowych,do ścian				1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.0641	119.3409				
8990498	Dyble plastikowe "z grzybkami"	szt	1.0400	1936.2637				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
35111	Żuraw okienny przenośny	m-g	0.0002	0.3724				
39000	Środek transportowy	m-g	0.0002	0.3724				

8.0	KNR023	Ręczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku akryl.grub.2 mm,na	m2	465.448	1.000	1.000
	0933/02	ścianach płask.powierzchniach poziom.na uprzednio przygotowanym podłożu				1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.4986	232.0724				
2350040	Tynk dekoracyjny akryl.	kg	3.0000	1396.3440				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
35111	Żuraw okienny przenośny	m-g	0.0064	2.9789				
39000	Środek transportowy	m-g	0.0090	4.1890				

9.0	KNR023	Ręczne wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku akrylowego grub.2	m2	39.438	1.000	1.000
	0933/03	mm,na ościeżach o szer.do 15 cm,na uprzednio przygotowanym podłożu				1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	2.1766	85.8408				
2350040	Tynk dekoracyjny akryl	kg	3.3000	130.1454				
88888888	Materiały inne	%	1.5000	1.5000				
35111	Żuraw okienny przenośny	m-g	0.0064	0.2524				
39000	Środek transportowy	m-g	0.0090	0.3549				

10.0	KNR202	Ręczne licowanie ścian cokołu płytkami klinkierowymi	m2	18.114	1.000	1.000
	0921/01					1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	2.9956	54.2623				
1840299	Płytki klinkierowe	m2	0.9200	16.6649				
2380808	Zaprawa cementowa M 12	m3	0.0014	0.0254				
2380815	Zaprawa cementowo-wapienna M 7	m3	0.0312	0.5652				

2008.07.31 WERSJA LICENCJONOWANA NR 990217
 Obiekt: SPZOZ W LIPNIE UL.NIESZAWSKA 6 - PRZYCHODNIA

Str.: 4
 ZO-LIPNO.E7 Element: 7

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
88888888	Materiały inne	§	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0635	1.1502				
35111	Żuraw okienny przenośny	m-g	0.0652	1.1810				

11.0 KNR202U Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu do m2 13.000 1.000 1.000
 0541/01 25 cm (Orgbud W-wa) 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	2.1500	27.9500				
1121999	Blacha stalowa powlekana, płaska	m2	1.2300	15.9900				
2380808	Zaprawa cementowa M 12	m3	0.0020	0.0260				
6802799	Wkręty stalowe samogwintujące do blach	szt	27.5000	357.5000				
88888888	Materiały inne	§	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0080	0.1040				

12.0 KNR401 Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości m3 17.492 1.000 1.000
 0212/02 ponad 15 cm 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	16.1800	283.0206				

13.0 KNR201 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,15 m3 z transporcie m3 33.982 0.955 1.000
 0205/02 m urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.2500	8.1132				
11111	Koparko-spycharka 0,15 m3	m-g	0.1186	4.0303				
39811	Samochód samowładowczy do 5 t	m-g	0.2512	8.5363				

14.0 KNR202 Ławy fundamentowe betonowe, prostokątne o szerokości do 0,6 m. m3 4.830 1.000 1.000
 0201/01 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	6.2000	29.9460				
1330400	Gwoździe budowlane okrągłe, gołe	kg	0.5100	2.4633				
2370699	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-15	m3	1.0150	4.9025				

2008.07.31 WERSJA LICENCJONOWANA NR 990217
 Obiekt: SP20Z W LIPNIE UL.NIESZAWSKA 6 - PRZYCHODNIA

Str.: 5
 ZO-LIPNO.E7 Element: 7
 Cena Wartość R Wartość M Wartość S

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	0.0080	0.0386				
2600622	Deski iglaste obrzynane gr.28-45 mm,kl.III	m3	0.0050	0.0242				
3950001	Drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0.0060	0.0290				
88888888	Materiały inne	§	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0500	0.2415				

15.0 KNR202U Ściany budynków jednokondygnacyjnych, o wysokości do 4,5 m, grubości 25 cm, z bloczków betonowych na zaprawie cementowej. (Orgbud W-wa) m2 2.025 1.000 1.000
 0137/02 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	1.8600	3.7665				
2201501	Bloczki betonowe 25x25x14 cm	szt	24.7000	50.0175				
2380899	Zaprawa	m3	0.0400	0.0810				
88888888	Materiały inne	§	1.5000	1.5000				

16.0 KNR202 Podkłady na podłożu gruntowym z ubitych materiałów, z piasku - m3 12.960 1.000 1.000
 1101/072 zasypywanie podjazdu 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	4.3200	55.9872				
1602003	Piasek do zapraw	m3	1.0800	13.9968				
88888888	Materiały inne	§	1.5000	1.5000				

17.0 KNR202 Podkłady betonowe na podłożu gruntowym, z betonu zwykłego z kruszywa m3 5.184 1.000 1.000
 1101/01 naturalnego B-10 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	5.2600	27.2678				
2370699	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-10	m3	1.0300	5.3395				
88888888	Materiały inne	§	1.5000	1.5000				

18.0 KNR012 Płytki na pochylniach i podestach z płytek ceramicznych układanych na m2 25.920 1.000 1.000
 1118/03 klej metodą zwykłą 1.000

2008.07.31 WERSJA LICENCJONOWANA NR 990217
 Obiekt: SPZOZ W LIPNIE UL.NIESZAWSKA 6 - PRZYCHODNIA

Str.: 6
 ZO-LIPNO.E7 Element: 7
 Cena Wartość R Wartość M Wartość S

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	2.4792	64.2609				
2352199	Zaprawa klejąca "ATLAS" (sucha mieszanka)	kg	4.7500	123.1200				
2352299	Zaprawa spoinująca	kg	0.5500	14.2560				
2520999	Płytki ceramiczne	m2	1.0200	26.4384				
88888888	Materiały inne	§	1.5000	1.5000				
34312	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	m-g	0.0580	1.5034				
39000	Środek transportowy	m-g	0.0391	1.0135				

19.0 KNR012 Okładziny schodów z płytek układanych na klej. Posadzka z płytek m2 13.000 1.000 1.000
 1120/03 ceramicznych układana metodą zwykłą 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	2.9211	37.9743				
2352199	Zaprawa klejąca "ATLAS" (sucha mieszanka)	kg	5.2000	67.6000				
2352299	Zaprawa spoinująca	kg	0.5500	7.1500				
2520999	Płytki ceramiczne	m2	1.0300	13.3900				
88888888	Materiały inne	§	1.5000	1.5000				
34312	Wyciąg 1-maszt.z napędem elekt	m-g	0.0700	0.9100				
39000	Środek transportowy	m-g	0.0384	0.4992				

20.0 KNR202 Analogia.Balustrada na pochylni ze stali nierdzewnej m 16.200 1.000 1.000
 1207/05 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	2.9500	47.7900				
1320199	Balustrady ze stali nierdzewnej	m	1.0000*	16.2000				
1330299	Elektrody stalowe do spawania	kg	0.0600	0.9720				
2380808	Zaprawa cementowa M 12	m3	0.0010	0.0162				
88888888	Materiały inne	§	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0100	0.1620				
34000	Wyciągi tow.-osob.i budowlane	m-g	0.0300	0.4860				
72111	Spawarka elektr.wirująca 300 A	m-g	0.8600	13.9320				

21.0 KNR231 WARSTWA ODSACZAJĄCA W KORYCIE I NA POSZERZENIACH.ZAGĘSZCZANIE m2 126.176 1.000 1.000
 0104/01 RĘCZNE.GRUBOSC WARSTWY PO ZAGĘSZCZANIU 10 CM 1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	0.1080	13.6270				
1601899	Piasek	m3	0.1230	15.5196				
3930000	Woda	m3	0.0050	0.6309				

2008.07.31 WERSJA LICENCJONOWANA NR 990217
 Obiekt: SPZOZ W LIPNIE UL.NIESZAWSKA 6 - PRZYCHODNIA

Str.: 7

ZO-LIPNO.E7 Element: 7

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
88888888	Materiały inne	§	0.5000	0.5000				

22.0 KNR231	NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ SZAREJ O GRUBOSCI 6 CM				m2	126.176	1.000	1.000
0511/02	UKŁADANEJ NA PODSYPCE CEMENTOWO-PIASKOWEJ (BIULETYN INFORMACYJNY NR 8/96)							1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	1.2342	155.7264				
1601899	Piasek	m3	0.0788	9.9427				
1700399	Cement portlandzki zwykły bez dodatków	t	0.0117	1.4763				
2222101	Kostki brukowe betonowe grub.6 cm,szare	m2	1.0250	129.3304				
3930000	Woda	m3	0.0260	3.2806				
45110	Wibrator powierzchniowy	m-g	0.1300	16.4029				
75251	Piła do cięcia płytek	m-g	0.0250	3.1544				

23.0 KNR202	Schody zewnętrzne				m3	3.600	1.000	1.000
0218/01								1.000

Nr eto	Nazwa nakładu	Jedn.	Norma	Ilość	Cena	Wartość R	Wartość M	Wartość S
000	ROBOCIZNA	r-g	23.1200	83.2320				
1330400	Gwoździe budowlane okrągłe,gołe	kg	1.0000	3.6000				
2370699	Beton zwykły z kruszywa naturalnego B-20	m3	1.0200	3.6720				
2600619	Deski iglaste obrzynane gr.19-25 mm,kl.III	m3	0.0690	0.2484				
3950001	Drewno okrągłe na stemple budowlane	m3	0.0060	0.0216				
88888888	Materiały inne	§	1.5000	1.5000				
30000	Środek transportowy	m-g	0.0800	0.2880				