

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 223864-2010 z dnia 2010-07-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skępe

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynku sali gimnastycznej takich jak:
1. Docieplenie stropu nad salą gimnastyczną, 2. Naprawa tynków ścian wewnętrznych, 3. Malowanie tynków ścian, 4. wykonanie wentylacji...

Termin składania ofert: 2010-08-10

**Skępe: Remont budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im.
Waleriana Łukasińskiego w Skępem**

Numer ogłoszenia: 253634 - 2010; data zamieszczenia: 17.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak, numer ogłoszenia w BZP: 223864 - 2010r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem, ul. Wymyślińska 2, 87-630 Skępe, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 054 2877006, faks 054 2877006.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Waleriana Łukasińskiego w Skępem.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w budynku sali gimnastycznej takich jak: 1. Docieplenie stropu nad salą gimnastyczną, 2. Naprawa tynków ścian wewnętrznych, 3. Malowanie tynków ścian, 4. wykonanie wentylacji sali, 5. wykonanie nowej instalacji elektrycznej w budynku sali gimnastycznej i w budynku zaplecza. 6. Dostawa i montaż sprzętu sportowego do Sali gimnastycznej. 2. Opis szczegółowy robót: 2.1. Docieplenie stropu nad salą gimnastyczną polegające na: rozebraniu istniejącego sufitu podwieszanego wykonanego z płyty pilśniowej twardej układanej w specjalnym ruszcie. Rozebranie płyty pilśniowej miękkiej oraz odeskowania z desek na strychu budynku. Oczyszczenie belek stropowych drewnianych z kurzu i ze spróchniałych elementów. Zagruntowanie elementów drewnianych środkami owadobójczymi i impregnacyjnymi. Oczyszczenie belek stropowych, konstrukcyjnych (z ceowników stalowych][zespawanych miejscowo) z kurzu i rdzy. Zaimpregnowanie materiałami antykorozyjnymi. Wykonanie docieplenia stropu wełną mineralną gr. 20cm. Zabezpieczenie przed osuwaniem od dołu rusztem z drutu stalowego. Wykonanie paroizolacji. Wykonanie sufitu podwieszanego z blachy trapezowej T6 lub T8 gr. 0,50mm . Wykonanie odeskowania z desek pozostających z rozbiórki z ewentualnym uzupełnieniem nowych desek w zależności od uzgodnienia z inspektorem

nadzoru. Położenie płyt OSB w dwóch przęsłach przez środek budynku jako elementy komunikacyjne. 2.2. Naprawa tynków ścian wewnętrznych - zabicie starych, odparzonych tynków, uzupełnienie ubytków, zeskrabanie starej farby. 2.3. Wykonanie gładzi gipsowej na oczyszczonej powierzchni ścian. Pomalowanie farbami akrylowymi lub emulsyjnymi. 2.4. Wykonanie wentylacji w Sali gimnastycznej - wentylacja zostanie zrealizowana za pomocą dwóch zespołów. N1 - wentylacja nawiewna, grawitacyjna za pomocą nawiewników ściennych i okiennych. W1 - wentylacja wywiewna, mechaniczna za pomocą wentylatora kanałowego z regulatorem obrotów i wywiewników ze skrzynkami rozprężnymi i przepustnicami. Kanały i kształtki wentylacyjne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej oraz z rur typu Spiro wg wymiarów podanych na rysunkach. Na całej trasie układu W1 przewody wentylacyjne obudować płytą okładzinami o odporności ogniowej EI 60 min. Wywiew - wyrzutnia ścienna o wymiarach 300x300mm. Regulacja hydrauliczna instalacji wentylacji została zaprojektowana przez przepustnice regulacyjne na wywiewnikach. Roboty wykonać zgodnie z dokumentacją projektową. 2.5. Wykonanie instalacji elektrycznej w budynku Sali gimnastycznej oraz w budynku zaplecza Sali gimnastycznej. Wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i gniazd wtyczkowych. Wykonanie tablic i WLZ-y. Wykonanie pomiarów wykonanej instalacji elektrycznej. Zakres prac wykonać zgodnie z opracowanym projektem. 2.6. Dostawa i montaż urządzeń sportowych - drabinki gimnastyczne, - ławki, - tablice do koszykówki, - słupki oraz siatka do siatkówki. 2.7. Wywóz gruzu na wysypisko..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.21.42.20-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.08.2010.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Zakład Blacharski Lesław Wiliński, ul. Żelazna Wody 50A, 87-800 Włocławek, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 147541,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- **Cena wybranej oferty:** 122682,17
- **Oferta z najniższą ceną:** 122682,17 / **Oferta z najwyższą ceną:** 122682,17
- **Waluta:** PLN.