

KOSZTORYS OFERTOWY

NA ZADANIE PN: ROBOTY DODATKOWE PRZY PRZEBUDOWIE

DROGI POWIATOWEJ NR 2706 C SUMIN – JANKOWO – LIPNO

L.p.	Podstawa	Opis	Jedn. obm.	Ilość Jedn.	Cena jedn.	Wartość netto
1	Poszerzenie jezdni					
1 d.1	KNNR 6 0102-06	Koryta wykonane na powierzchni poszerzenia jezdni. 177 x 1,1	m2	194,7		
2 d.1	KNNR 6 0111-01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem, warstwa gr. 15 cm. 177 x 1,1	m2	194,7		
3 d.1	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej grubości 4 cm (warstwa wiążąca) wraz z wykonaniem oczyszczenia i skropienia przed ułożeniem warstwy. 177 x 1,05	m2	185,85		
4 d.1.	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno - bitumiczną w ilości 75 kg/m2 wraz z wykonaniem siatki przeciw spękającej zakładem 50 cm na istniejącą nawierzchnię. 177 x 1,05 x 75/1000	Mg	13,94		
5 d.1	KNNR 6 0309-05	Nawierzchnia z mieszanki mineralno – bitumicznej grubości 4 cm (warstwa ścieralna) wraz z wykonaniem oczyszczenia i skropienia przed ułożeniem warstwy. 177 x 1	m2	177		
2	Wykonanie nawierzchni zatok					
6 d.2	KNNR 6 0101-03	Koryta wykonane na powierzchni zatok parkingowej i autobusowej. 101+46+44+99+107	m2	397		
7 d.2	KNNR 6 0401-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 bez ław na podsypce cementowo-piaskowej. 118+31+31+34+34+6+5	m	259		
8 d.2	KNNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężnik betonowa z oporem. 259x0,06	m3	15,54		
9 d.2	KNNR 6 0111-01	Warstwa odcinająca z gruntu stabilizowanego cementem grubości 15 cm. 101+46+44+99+107	m2	397		
10 d.2	KNNR 6 0109-03	Podbudowa betonowa grubości 22 cm. 107	m2	107		
11	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszywa				

d.2	0113-02	łamanego grubości 20 cm. 101+46+44+99	m2	290		
12 d.2	KNNR 6 0502-03	Nawierzchnia zatok z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 101+46+44+99+107	m2	397		
13 d. 2	Analiza własna	Wykonanie krytego rowu o dług. około 70 m wraz z 3 studniami rewizyjnymi fi 1200 mm	Kompl.	1		
3	Roboty przy nawierzchni chodników					
14 d.3	KNNR 6 0101-05	Koryta wykonywane na powierzchni chodników. 44+71+51+46	m2	212		
15 d.3	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową. 18+31+31	m	80		
16 d.3	KNNR 6 0105-04	Warstwa podsypkowa piaskowa zagęszczana mechanicznie o grubości 5 cm. 44+71+51+46	m2	212		
17 d.3	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem. 44+71+51+46	m2	212		
4	Oznakowanie dróg					
18 d. 4	KNNR 6 0705-03	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczkową - linie krawędziowe przerywane i ciągłe malowane mechanicznie. 9288x2x0,06	m2	1114,56		
Razem wartość robót netto:						
Podatek VAT 22%						
Ogółem wartość robót brutto:						

Podpisano

.....
(data)

.....
(upoważniony przedstawiciel)