

Skępe, dnia 26 maja 2011 r.

ZSz342/2/2011

Wg rozdzielnika

Uprzejmie informuję, że na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z dnia 25 czerwca 2010 r. Nr 113, poz. 759) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Od Wykonawcy wpłynęły zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie: „**TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ, BUDYNKU ZAPLECZA SALI ORAZ BUDYNKU SIŁOWNI PRZY ZESPOLE SZKÓŁ im. WALERIANA ŁUKASIEWSKIEGO W SKĘPEM**” ul. WYMYŚLIŃSKA 2, SKĘPE

Poniżej zamieszczam treść zapytań wraz z odpowiedziami:

Pyt. 1. W dokumentacji projektowej przewidziane jest oczyszczenie i zmycie powierzchni elewacji. Brak pozycji w przedmiarze robót.

Odp. Należy przyjąć pozycje KNR 0-17 2608-01 Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekko-mokrą – oczyszczanie mechaniczne i zmycie tynku m² – 693,62.

Pyt. 2. W dokumentacji projektowej przewidziane jest zagruntowanie oczyszczonej powierzchni elewacji. Brak pozycji w przedmiarze robót.

Odp. Nie ujmować pozycji.

Pyt. 3. W dokumentacji projektowej przewidziane jest nałożenie warstwy elewacyjnej z tynku mineralnego na powierzchni elewacji. Brak pozycji w przedmiarze robót.

Odp. Pozycja 11 i 12.

Pyt. 4. W dokumentacji projektowej przewidziane jest nałożenie warstwy elewacyjnej z tynku mineralnego farbą akrylową lub silikonową lub silikatową. Brak pozycji w przedmiarze robót. Proszę o doprecyzowanie rodzaju farby.

Odp. Przyjąć pozycję KNR 2-02 1519-02. Malowanie farba silikonową m² 762,54.

Pyt. 5. W przedmiarze robót poz. Nr 10 – zamocowanie listwy cokołowej jest ilość 26.800mb.

Odp. Przyjąć ilość listwy startowej 126.40mb.

Pyt. 6. W przedmiarze robót poz. Nr 3 – przyklejenie płyt styropianowych do ścian 762,540m². Czy powierzchnia liczona jest od poziomu listwy cokołowej czy też od poziomu terenu? Jaki styropian zastosować poniżej listwy cokołowej? Jakiej grubości i w jakiej ilości?

Odp. Powierzchnia liczona jest od terenu. W celu wyrównania cokołu z licem ściany należy przyjąć dodatkowe przyklejenie styropianu gr. 5cm na pow. 99,80m² KNR017 2609-01.

Pyt. 7. Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy zły stan opaski wokół budynku. Sugerujemy wymianę opaski na nową betonową lub z kostki brukowej.

Odp. Nie jest ujęte w zakresie.

Pyt. 8. Podczas wizji lokalnej stwierdziliśmy zły stan i znikomą ilość instalacji odgromowej. Sugerujemy montaż nowej instalacji odgromowej.

Odp. Instalacja odgromowa jest nowa. Zdemontować ze ściany stara instalację mb – 33,20, przyjąć poz. KSNR9 0601-06.

Pyt. 9. W powierzchni elewacji występują kratki wentylacyjne lub otwory po kratkach.
Sugerujemy montaż nowych krutek wentylacyjnych.
Odp. Ująć montaż nowych krutek wentylacyjnych.

Pyt. 10. Sugerujemy wymianę drzwi stalowych do kotłowni.
Odp. W kotłowni jest zamurowanie otworu po drzwiach w poz. 23 przedmiaru.

Pyt. 11. Sugerujemy przełożenie oświetlenia, anten itp. zamocowanych na ścianach.
Odp. Przełożenie ww. zamawiający przewiduje we własnym zakresie.

Pyt. 12. Aby docieplić ścianę elewacji bocznej (szczytowa wysoka) styropianem grubości 12 cm, należy przedłużyć obróbki blacharskie dachu.
Odp. Przyjąć wykonanie obróbek z blachy powlekanej o szerokości powyżej 25cm – dł. 6,0m², NNRNKB 202 0541-02.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

**Przewodniczący
Komisji Przetargowej**

S. Karpalska.....