

KOSZTORYS OFERTOWY

na wykonanie remontu drogi powiatowej Łochocin – Wichowo – Witkowo
w m. Witkowo, w km 4+580

Podstawa	Asortyment i rodzaj robót	J.m.	Ilość jednostek	Cena jednostkowa	Wartość Netto
Kalkulacja własna	Umocnienie geokrata. 125x5,34=675 m2	m2	675
Kalkulacja własna	Uzupełnienie korpusu drogi pospółką. 25x5,4=135 m2	m2	135
D.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem do 2MPa grubości 15 cm. 110x5,4=594 m2	m2	594
D.04.04.04	Podbudowa z kruszywa łamanego grubości 15 cm. 130x5,2=676 m2	m2	676
D.03.01.01	Przepust fi 40 cm z rur PEHD dług. 10 m	m	10
D.06.03.01	Uzupełnienie poboczy pospółką wykonywane ręcznie. (150x2) x 1,5=207 m3	m3	207
D.06.03.01	Ręczne plantowanie poboczy. (150x1,5)x2=450 m2	m2	450
Podatek VAT 23 %			
Ogółem:			

Podpisano:

.....
(osoba upoważniona do reprezentowania firmy)

.....
(miejscowość)

.....
(data)