

Lipno, dnia 30 czerwca 2011r.

ZDP-11/420/67/1/11

W związku z zapytaniem jednego z oferentów dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie p.n. „Remont drogi powiatowej Łochocin - Wichowo – Witkowo w m. Witkowo, w km 4+580”, znak sprawy ZDP-11/ZP-8/2011 w sprawie wyjaśnień o treści jak niżej :

1. Jaka ma być wysokość geokraty?
2. Jakim materiałem wypełnić geokratę?
3. Jak należy rozumieć uzupełnienie korpusu drogi, czy doprowadzić przekrój poprzeczny do poziomu?

Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie wyjaśnia :

Ad. 1. Wysokość geokraty 15 cm.

Ad. 2. Wypełnienie geokraty pospółką.

Ad. 3. Uzupełnić korpus drogi tak aby przekrój poprzeczny przywrócić do stanu istniejącej nawierzchni poza miejscem uszkodzonym.