

PIWNICA  
ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ  
INWENTARYZACJA


- 001 - KOMUNIKACJA
- 002 - KOTŁOWNIA
- 003 - PIWNICA 1
- 004 - PIWNICA 2
- 005 - PIWNICA 3
- 006 - PIWNICA 4

- OZNACZENIA
- Przewód kanalizacyjny
  - - - Trasa projektowanej instalacji wodociągowej
  - - - Trasa projektowanej instalacji c.o.

Instalacja wodociągowa z rur PPR PN 16 (SDR16) zaizolowana termicznie pianką grubości 1 cm z płaszczem PCV

Zestaw wodomierzowy:

1. Wodomierz Js dn 32
2. Zawór anaskarzeniowy Ba 4760 dn 50
3. Główny zawór M83 (z grzybkim)
4. Pozostałe zawory kulowe PN 10



Tytuł:	Inst. wodociągowa - rzut piwnic	Rys. nr 5
Obiekt:	Remont i rozbudowa Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipnie	Skala 1 : 100
Adres:	Plac 11-go listopada 9 dz. nr 2268/5	
Inwestor:	<b>Starostwo Powiatowe w Lipnie</b>	Data: 20.05.2011r.
Projektant:	Oleradzki Andrzej Upr. proj. nr ABU-IX-8386-1/125/88Wk specjalność instalacyjno-inżynierska w zakresie instalacji i sieci sanitarnych	Podpis:
Kreśli: asystent projektanta	Wroneczewski Krzysztof upr nr UA-V-7342/5/38/92 Wk. specjalność instalacyjno-inżynierska w zakresie instalacji sanitarnych	Podpis: