

**WYTYCZNE BRANŻOWE
DO
PROJEKTU TECHNOLOGII MEDYCZNEJ
ODDZIAŁU ŁÓŻKOWEGO CHORÓB WEWNĘTRZNYCH
W SZPITALU LIPNO SP Z.O.O
W LIPNIE, UL . NIESZAWSKA 6**

ZWROT

- „POKRYCIE ZMYWALNE ŚCIANY” OZNACZA – NP. PŁYTKI CERAMICZNE,
„OKŁADZINA ZMYWALNA ŚCIANY” OZNACZA– WYKŁADZINA RULONOWA PCW ŚCIENNA

II PIĘTRO

216. pokój 2ł 13,24m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ścian farbą lateksową, odbojoporęcze na wys. 70-90cm
	Podłoga łatwozmywalna, rulonowa-pcv , cokół wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne ,panel zasilający nadłóżkowy
	Oświetlenie, gniazda elektryczne 230 V w panelu nadłóżkowym, instalacja przyzywowa
	Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJE WOD - KAN	
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 24°C
	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	1,5 wym/h
GAZY MEDYCZNE	Tlen, próżnia – gniazda w panelu nadłóżkowym

216a. łazienka 3,35m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Pokrycie zmywalne ściany do wys. 205cm, powyżej farba akrylowa
	Podłoga łatwozmywalna, twarda, cokół wys.10cm, antypoślizgowa
	Izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, zarowe miejscowe
	Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do włosów
INSTALACJE WOD - KAN	Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki, natrysku
INSTALACJA C.O.	+ 24°C
	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	100m ³ /natrysk , wspomaganie wentylatorem kanałowym

II PIĘTRO

217. pokój 5ł 38,40m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ścian farbą lateksową, odbojoporęcze na wys. 70-90cm
	Podłoga łatwozmywalna, rulonowa-pcv , cokół wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne ,panel zasilający nadłóżkowy
	Oświetlenie, gniazda elektryczne 230 V w panelu nadłóżkowym, instalacja przyzywowa Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJE WOD - KAN	
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 24°C
	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	1,5 wym/h
GAZY MEDYCZNE	Tlen, próżnia – gniazda w panelu nadłóżkowym

217a. łazienka 3,45m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Pokrycie zmywalne ściany do wys. 205cm, powyżej farba akrylowa
	Podłoga łatwozmywalna, twarda, cokół wys.10cm, antypoślizgowa Izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe
	Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do włosów
INSTALACJE WOD - KAN	Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki, natrysku
INSTALACJA C.O.	+ 24°C
	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	100m ³ /natrysk , wspomaganie wentylatorem kanałowym

218. łazienka oddziałowa 7,28m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Pokrycie zmywalne ściany do wys. 205cm, powyżej farba akrylowa
	Podłoga łatwozmywalna, twarda, cokół wys.10cm, antypoślizgowa Izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe
	Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do włosów, do suszarki do rąk
INSTALACJE WOD - KAN	Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki, natrysku
INSTALACJA C.O.	+ 24°C
	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	4wym/h, podciśnienie Nie mniej niż 100m ³ /na natrysk, wspomaganie wentylatorem kanałowym

219. pokój 4ł 29,87m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ścian farbą lateksową, odbojoporęcze na wys. 70-90cm
	Podłoga łatwozmywalna, rulonowa-pcv , cokół wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne ,panel zasilający nadłóżkowy
	Oświetlenie, gniazda elektryczne 230 V w panelu nadłóżkowym, instalacja przyzywowa Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJE WOD - KAN	
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 24°C
	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	1,5 wym/h
GAZY MEDYCZNE	Tlen, próżnia – gniazda w panelu nadłóżkowym

II PIĘTRO

219a. łazienka 3,54m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Pokrycie zmywalne ściany do wys. 205cm, powyżej farba akrylowa
	Podłoga łatwozmywalna, twarda, cokół wys.10cm, antypoślizgowa
	Izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe
	Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do włosów
INSTALACJE WOD - KAN	Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki, natrysku
INSTALACJA C.O.	+ 24°C
WENTYLACJA	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
	100m ³ /natrysk , wspomaganie wentylatorem kanałowym

220. pokój 5ł 38,32m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ścian farbą lateksową,
	odbojoporęcze na wys. 70-90cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Podłoga łatwozmywalna, rulonowa-pcv , cokół wys.10cm
	Oświetlenie fluorescencyjne ,panel zasilający nadłóżkowy
	Oświetlenie, gniazda elektryczne 230 V w panelu nadłóżkowym, instalacja przyzywowa
INSTALACJE WOD - KAN	Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 24°C
WENTYLACJA	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
	1,5 wym/h
GAZY MEDYCZNE	Tlen, próżnia – gniazda w panelu nadłóżkowym

220a. łazienka 3,54m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Pokrycie zmywalne ściany do wys. 205cm, powyżej farba akrylowa
	Podłoga łatwozmywalna, twarda, cokół wys.10cm, antypoślizgowa
	Izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe
	Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do włosów
INSTALACJE WOD - KAN	Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki, natrysku
INSTALACJA C.O.	+ 24°C
WENTYLACJA	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
	100m ³ /natrysk , wspomaganie wentylatorem kanałowym

221. pokój 5ł 38,3m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ścian farbą lateksową,
	odbojoporęcze na wys. 70-90cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Podłoga łatwozmywalna, rulonowa-pcv , cokół wys.10cm
	Oświetlenie fluorescencyjne ,panel zasilający nadłóżkowy
	Oświetlenie, gniazda elektryczne 230 V w panelu nadłóżkowym, instalacja przyzywowa
INSTALACJE WOD - KAN	Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 24°C
WENTYLACJA	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
	1,5 wym/h
GAZY MEDYCZNE	Tlen, próżnia – gniazda w panelu nadłóżkowym

II PIĘTRO

221a. łazienka 3,54m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Pokrycie zmywalne ściany do wys. 205cm, powyżej farba akrylowa,
	Podłoga łatwowymywalna, twarda, cokół wys.10cm, antypoślizgowa
	Izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe
	Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do włosów
INSTALACJE WOD - KAN	Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki, natrysku
INSTALACJA C.O.	+ 24°C
WENTYLACJA	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
	100m ³ /natrysk , wspomaganie wentylatorem kanałowym

222. pokój 2ł 16,31m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ścian farbą lateksową,
	odbojoporęcze na wys. 70-90cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Podłoga łatwowymywalna, rulonowa-pcv , cokół wys.10cm
	Oświetlenie fluorescencyjne ,panel zasilający nadłóżkowy
	Oświetlenie, gniazda elektryczne 230 V w panelu nadłóżkowym, instalacja przyzywowa
INSTALACJE WOD - KAN	Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 24°C
WENTYLACJA	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
	1,5 wym/h
GAZY MEDYCZNE	Tlen, próżnia – gniazda w panelu nadłóżkowym

222a. łazienka 3,54m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Pokrycie zmywalne ściany do wys. 205cm, powyżej farba akrylowa,
	Podłoga łatwowymywalna, twarda, cokół wys.10cm, antypoślizgowa
	Izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe
	Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do włosów
INSTALACJE WOD - KAN	Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki, natrysku
INSTALACJA C.O.	+ 24°C
WENTYLACJA	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
	100m ³ /natrysk , wspomaganie wentylatorem kanałowym

223. pokój 2ł 16,44m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ścian farbą lateksową,
	odbojoporęcze na wys. 70-90cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Podłoga łatwowymywalna, rulonowa-pcv , cokół wys.10cm
	Oświetlenie fluorescencyjne ,panel zasilający nadłóżkowy
	Oświetlenie, gniazda elektryczne 230 V w panelu nadłóżkowym, instalacja przyzywowa
INSTALACJE WOD - KAN	Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 24°C
WENTYLACJA	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
	1,5 wym/h
GAZY MEDYCZNE	Tlen, próżnia – gniazda w panelu nadłóżkowym

II PIĘTRO

223a. łazienka 3,54m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Pokrycie zmywalne ściany do wys. 205cm, powyżej farba akrylowa,
	Podłoga łatwozmywalna, twarda, cokół wys.10cm, antypoślizgowa
	Izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe
	Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do włosów
INSTALACJE WOD - KAN	Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki, natrysku
INSTALACJA C.O.	+ 24°C
WENTYLACJA	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
	100m ³ /natrysk , wspomaganie wentylatorem kanałowym

224. pokój 2ł 16,44m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ścian farbą lateksową,
	odbojoporęcze na wys. 70-90cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Podłoga łatwozmywalna, rulonowa-pcv , cokół wys.10cm
	Oświetlenie fluorescencyjne ,panel zasilający nadłóżkowy
	Oświetlenie, gniazda elektryczne 230 V w panelu nadłóżkowym, instalacja przyzywowa
INSTALACJE WOD - KAN	Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 24°C
WENTYLACJA	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
	1,5 wym/h
GAZY MEDYCZNE	Tlen, próżnia – gniazda w panelu nadłóżkowym

224a. łazienka 3,54m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Pokrycie zmywalne ściany do wys. 205cm, powyżej farba akrylowa,
	Podłoga łatwozmywalna, twarda, cokół wys.10cm, antypoślizgowa
	Izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe
	Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do włosów
INSTALACJE WOD - KAN	Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki, natrysku
INSTALACJA C.O.	+ 24°C
WENTYLACJA	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
	100m ³ /natrysk , wspomaganie wentylatorem kanałowym

225. pokój koordynatora 15,90m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ścian farbą lateksową
	Podłoga łatwozmywalna, rulonowa-pcv , cokół wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne ,instalacja telefoniczna i komputerowa, łącze internetowe
	Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJE WOD - KAN	
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 20°C
WENTYLACJA	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
	1,5 wym/h

II PIĘTRO

226. sekretariat 15,85m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ścian farbą lateksową
	Podłoga łatwozmywalna, rulonowa-pcv , cokół wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne ,instalacja telefoniczna i komputerowa, łącze internetowe
	Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJE WOD - KAN	
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 20°C
	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	
	1,5 wym/h

227. archiwum 2,95m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ścian farbą lateksową,
	Podłoga łatwozmywalna, rulonowa, cokół wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne
	Gniazda wtykowe 230V porządkowe
INSTALACJE WOD - KAN	
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 16°C
	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	
	1 wym/h

227a. wc personelu 3,31m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Pokrycie zmywalne ściany do wys. 205cm, powyżej farba akrylowa,
	Podłoga łatwozmywalna, twarda, cokół wys.10cm, antypoślizgowa
	Izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe
	Gniazdo wtykowe 230V ,gniazdo do suszarki do rąk
INSTALACJE WOD - KAN	Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki,
INSTALACJA C.O.	+ 20°C
WENTYLACJA	50m ³ /oczko /h, wspomaganie wentylatorem kanałowym

228. pokój pracowników medycznych 32,62m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ścian farbą lateksową,
	Podłoga łatwozmywalna, rulonowa-pcv , cokół wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne ,instalacja telefoniczna i komputerowa, łącze internetowe
	Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJE WOD - KAN	
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 20°C
	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	
	1,5 wym/h

II PIĘTRO

228a. łazienka 4,61m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Pokrycie zmywalne ściany do wys. 205cm, powyżej farba akrylowa,
	Podłoga łatwozmywalna, twarda, cokół wys.10cm, antypoślizgowa
	Izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe
	Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do włosów
INSTALACJE WOD - KAN	Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki, natrysku
INSTALACJA C.O.	+ 24°C
	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	100m ³ /natrysk , wspomaganie wentylatorem kanałowym

229. USG - ECHO 19,84m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ścian farbą lateksową
	fartuch z glazury przy umywalce do wys.160cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Podłoga prądoprzewodząca , cokół wys.10cm
	Oświetlenie fluorescencyjne , instalacja telefoniczna, komputerowa
	Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJE WOD - KAN	Do przyborów sanitarnych
	Bateria bez kontaktu z dłonią
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki
INSTALACJA C.O.	+ 24°C
	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	1,5wym/h
GAZY MEDYCZNE	

230. pokój próby wysiłkowej 18,92m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ścian farbą lateksową
	fartuch z glazury przy umywalce do wys.160cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Podłoga prądoprzewodząca , cokół wys.10cm
	Oświetlenie fluorescencyjne ,instal.do lampy bezcieniowej, instalacja telefoniczna,komputerowa
	,instalacja do lampy bakterioobójczej
	Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJE WOD - KAN	Do przyborów sanitarnych
	Bateria bez kontaktu z dłonią
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki
INSTALACJA C.O.	+ 20°C
	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	3wym/h
GAZY MEDYCZNE	

231. aneks porządkowy 2,44m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Pokrycie zmywalne ściany do wys. 205cm ,powyżej malowanie farbą akrylową
	Podłoga łatwozmywalna, twarda, cokół wys.10cm
	Izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne
	Gniazdo wtykowe 230V porządkowe
INSTALACJE WOD - KAN	Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej, króćców z woda ciepłą i zimną
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do zlewu 1-komorowego zainstalowanego 50 cm nad posadzką, króćców
INSTALACJA C.O.	+ 16°C
	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	2wym/h

II PIĘTRO

232. wc odwiedzających 5,0m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Pokrycie zmywalne ściany do wys. 205cm, powyżej farba akrylowa
	Podłoga łatwozmywalna, twarda, cokół wys.10cm, antypoślizgowa
	Izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe
	Gniazdo wtykowe 230V ,gniazdo do suszarki do rąk
INSTALACJE WOD - KAN	Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki,
INSTALACJA C.O.	+ 20°C
WENTYLACJA	50m ³ /oczko /h, wspomaganie wentylatorem kanałowym

233. pokój 5ł 43,80m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ścian farbą lateksową,
	odbojoporęcze na wys. 70-90cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Podłoga łatwozmywalna, rulonowa-pcv , cokół wys.10cm
	Oświetlenie fluorescencyjne ,panel zasilający nadłóżkowy
	Oświetlenie, gniazda elektryczne 230 V w panelu nadłóżkowym, instalacja przyzywowa
INSTALACJE WOD - KAN	Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 24°C
WENTYLACJA	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
GAZY MEDYCZNE	1,5 wym/h
	Tlen, próżnia – gniazda w panelu nadłóżkowym

233a. łazienka 4,28m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Pokrycie zmywalne ściany do wys. 205cm, powyżej farba akrylowa,
	Podłoga łatwozmywalna, twarda, cokół wys.10cm, antypoślizgowa
	Izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe
	Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do włosów
INSTALACJE WOD - KAN	Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki, natrysku
INSTALACJA C.O.	+ 24°C
WENTYLACJA	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
	100m ³ /natrysk , wspomaganie wentylatorem kanałowym

234. gabinet zabiegowy 15,15m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ścian farbą lateksową
	fartuch z glazury przy umywalce ,zlewozmywaku do wys.160cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Podłoga antyelektrostatyczna , cokół wys.10cm
	Oświetlenie fluorescencyjne ,instal.do lampy bezcieniowej, instalacja telefoniczna, komputerowa
	,instalacja do lampy bakteriobójczej ,przepływowej
INSTALACJE WOD - KAN	Gniazda wtykowe 230V
	Do przyborów sanitarnych
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Bateria bez kontaktu z dłonią
INSTALACJA C.O.	Do umywalki, zlewozmywaka
WENTYLACJA	+ 24°C
	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
GAZY MEDYCZNE	3wym/h
	Tlen, próżnia ,sprężone powietrze– gniazda w ścianie lub panelu

II PIĘTRO

235. magazyn 3,44m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ściany farbą lateksową, Podłoga łatwozmywalna, rulonowa, cokół wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne Gniazda wtykowe 230V porządkowe
INSTALACJE WOD - KAN	
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 16°C Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	1 wym/h

236. pokój przygotowawczy pielęgniarstwa 9,68m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ścian farbą lateksową Fartuch z glazury do wys 1,6m przy umywalce i zlewozmywaku Podłoga łatwozmywalna, rulonowa-pcv , cokół wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne ,instalacja komputerowa i telefoniczna, łącze internetowe Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJE WOD - KAN	Do przyborów sanitarnych
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki , zlewozmywaka
INSTALACJA C.O.	+ 20°C Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	1,5 wym/h

237. pokój socjalny 9,22m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ścian f.lateksową,fartuch z glazury przy umywalce i zlewozmywaku do wys.160cm Podłoga łatwozmywalna, rulonowa-pcv , cokół wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne ,instalacja telefoniczna Gniazda wtykowe 230V , gniazdo do suszarki do rąk
INSTALACJE WOD - KAN	Do umywalki, zlewozmywaka
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki, zlewozmywaka
INSTALACJA C.O.	+ 20°C Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	1,5 wym/h

238. punkt pielęgniarstwa 8,70m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ścian farbą lateksową Podłoga łatwozmywalna, twarda , cokół wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne , instalacja komputerowa i telefoniczna, łącze internetowe Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJE WOD - KAN	
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 20°C Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	1,5 wym/h

II PIĘTRO

239. komunikacja 65,47m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ścian farbą lateksową , Podłoga łatwozmywalna, twarda , cokół wys.10cm odbojnice na wys. 70-90cm , zabezpieczenia narożników i drzwi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne Gniazda wtykowe 230V - porządkowe
INSTALACJE WOD - KAN	
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 20°C Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	1wym/h

240. brudownik 7,49m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Pokrycie zmywalne ściany do wys. 205 cm ,powyżej malowanie farbą akrylową, Podłoga łatwozmywalna, twarda, cokół wys.10cm, antypoślizgowa Izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe Gniazdo wtykowe 230V /400V do urządzenia technologicznego
INSTALACJE WOD - KAN	Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej, maceratora/dezynfektora
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki, maceratora/dezynfektora
INSTALACJA C.O.	+ 16°C Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	Went. wywiewna 3wym/h

241. pokój Ił 21,00m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ścian farbą lateksową, odbojoporcze na wys. 70-90cm Podłoga łatwozmywalna, rulonowa-pcv , cokół wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne ,panel zasilający nadłóżkowy Oświetlenie, gniazda elektryczne 230 V w panelu nadłóżkowym, instalacja przyzywowa Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJE WOD - KAN	
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 24°C Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	1,5 wym/h
GAZY MEDYCZNE	Tlen, próżnia – gniazda w panelu nadłóżkowym

242. łazienka 4,20m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Pokrycie zmywalne ściany do wys. 205cm, powyżej farba akrylowa, Podłoga łatwozmywalna, twarda, cokół wys.10cm, antypoślizgowa Izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do włosów
INSTALACJE WOD - KAN	Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki, natrysku
INSTALACJA C.O.	+ 24°C Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	100m ³ /natrysk , wspomaganie wentylatorem kanałowym

II PIĘTRO

243. magazyn bielizny 2,85m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ściany farbą lateksową, Podłoga łatwozmywalna, rulonowa, cokół wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne Gniazda wtykowe 230V porządkowe
INSTALACJE WOD - KAN	
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 16°C Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	1 wym/h

244. pokój 2ł 22,34m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ścian farbą lateksową, odbojoporęcze na wys. 70-90cm Podłoga łatwozmywalna, rulonowa-pcv , cokół wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne ,panel zasilający nadłóżkowy Oświetlenie, gniazda elektryczne 230 V w panelu nadłóżkowym, instalacja przyzywowa Gniazda wtykowe 230V
INSTALACJE WOD - KAN	
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 24°C Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	1,5 wym/h
GAZY MEDYCZNE	Tlen, próżnia – gniazda w panelu nadłóżkowym

244a. łazienka 4,00m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Pokrycie zmywalne ściany do wys. 205cm, powyżej farba akrylowa, Podłoga łatwozmywalna, twarda, cokół wys.10cm, antypoślizgowa Izolacja przeciwwilgociowa podłogi
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne, żarowe miejscowe Gniazdo wtykowe 230V do suszarki do włosów
INSTALACJE WOD - KAN	Do przyborów sanitarnych, kratki ściekowej
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	Do umywalki, natrysku
INSTALACJA C.O.	+ 24°C Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	100m ³ /natrysk , wspomaganie wentylatorem kanałowym

245. magazyn 3,88m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ściany farbą lateksową, Podłoga łatwozmywalna, rulonowa, cokół wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne Gniazda wtykowe 230V porządkowe
INSTALACJE WOD - KAN	
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 16°C Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
WENTYLACJA	1 wym/h

II PIĘTRO

246. magazyn sprzętu 5,84m²

WYKOŃCZENIE BUDOWLANE	Malowanie ściany farbą lateksową,
	Podłoga łatwozmywalna, rulonowa, cokół wys.10cm
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	Oświetlenie fluorescencyjne
	Gniazda wtykowe 230V porządkowe
INSTALACJE WOD - KAN	
INSTALACJA CIEPŁEJ WODY	
INSTALACJA C.O.	+ 16°C
WENTYLACJA	Ogrzewanie typowe wodno grzejnikowe
	l wym/h