

Inwestor:
Starostwo Powiatowe w Lipnie
ul. Sierakowskiego 10B
87-600 Lipno

Przedmiar robót

Nazwa budowy: Remont i przebudowa szpitala.

Adres budowy: ul. Nieszawska 6, 87-600 Lipno

Obiekt: Szpital - oddział łóżkowy wewnętrzny.

Rodzaj robót: Remontowe ogólnobudowlane - żaluzje pionowe wewnętrzne.

Charakterystyka Robót:

Przegrodzenie pomieszczeń nr 217, 219, 220, 221.

- przegrodzenie pomieszczeń dwuizbowych przegrodą rozsuwaną typu: żaluzje pionowe wewnętrzne np. firmy VERTEX typ STARFLEX montowane do nadproży żelbetowych i stalowego (pom. 220). Kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.

Założono: 100% poliester; ciężar około 320g/m²; grubość 0,47mm; produkt niezapalny (atest); atest PZH; antystatyczny; odporny na wilgoć, zmywalny; wolny od PCV i ołowiu.

Wysokość: od 25cm nad posadzką do nadproża (2,10-2,40m), szerokość 2,00-2,50m w zależności od układu pomieszczenia przegradzanego.

CPV: 45215140-0

Data oprac.: 2011-01-24

Sporządził: inż. Czesław Poliwka

Przedmiar robót
„Oddział Wewnętrzny łózkowy II piętro
lewa strona ”.
87-600 Lipno ul Nieszawska 6

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Ilość |
|--|--|---|----------------|-------|
| 1. DOSTAWA I MONTAŻ ŻALUZJI PIONOWYCH | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | wg nakładów rzeczowych Kalkulacja własna-050 | Dostawa i montaż żaluzji pionowych wewnętrznych do przedzielenia pomieszczeń nr: 217, 219, 221. (np. Żaluzje VERTEX typ. STARFLEX (wymiar : wysokość/szerokość 2,10/2,50m; 2,10/2,00m; 2,10/2,50m). (Uwaga: montaż do konstrukcji żelbetowej) | m2 | 14,70 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych Kalkulacja własna-050 | Dostawa i montaż żaluzji pionowych wewnętrznych do przedzielenia pomieszczenia nr: 220 (np. Żaluzje VERTEX typ. STARFLEX (wymiar: wysokość /szerokość : 2,40/2,50m). (Uwaga: montaż do konstrukcji stalowej - nadproże stalowe) | m2 | 6,00 |