

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNR 4-01 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow. ponad 2 m2 obmiar = $5*(2,21+2,41)+4*(2,64+6,93)+(7,42+3,77) = 72.570m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.84r-g/m ²	r-g	60.9588				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe								
2	KNR 0-19 1023-04	Montaż okien nieotwieranych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 - witryny nieotwierane w kolorze białym, górna rama w kształcie łuku kołowego - Analogia obmiar = $5*(2,21+2,41)+4*(2,64+6,93)+(7,42+3,77) = 72.570m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 4.4r-g/m ²	r-g	319.3080				
2*		-- M -- kotwy stalowe 6.6szt/m ²	szt	478.9620				
3*		pianka poliuretanowa 0.34dm ³ /m ²	dm ³	24.6738				
4*		silikon 0.07dm ³ /m ²	dm ³	5.0799				
5*		gips szpachlowy 2.83kg/m ²	kg	205.3731				
6*		mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych 5.09kg/m ²	kg	369.3813				
7*		materiały pomocnicze 1.5%	%	1.5000				
8*		okna i drzwi balkonowe z PCV - witryny nieotwierane w kolorze białym 1m ² /m ²	m ²	72.5700				
9*		-- S -- wyciąg 0.05m-g/m ²	m-g	3.6285				
10*		środek transportowy 0.06m-g/m ²	m-g	4.3542				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe								
3	KNR-W 2- 02 1015-04	Naświetla stałe fabrycznie wykończone o pow. ponad 1.0 m2 - z deontażem istniejącego światlika i obróbką obsadzenia - analogia obmiar = $2,60*3,80 = 9.880m^2$	m ²					
1*		-- R -- robocizna 3.27*2=6.54r-g/m ²	r-g	64.6152				
2*		-- M -- naświetla - komplet 1m ² /m ²	m ²	9.8800				
3*		-- S -- wyciąg 0.01m-g/m ²	m-g	0.0988				
4*		środek transportowy 0.03m-g/m ²	m-g	0.2964				
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe								

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Uproszczone	Robocizna	Materialy	Sprzęt
RAZEM					
Koszty pośrednie [Kp]					
od (R, S) RAZEM					
Koszty zakupu [Kz]					
od (Mbezp) RAZEM					
Zysk [Z]					
od (R+Kp(R), S+Kp(S)) RAZEM					
VAT [V]					
od (R+Kp(R)+Z(Σ)) RAZEM					

OGÓLEM

Słownie: