

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBÓT**

D.06.03.01

PLANTOWANIE POBOCZY

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót **związanych z plantowaniem poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni.**

1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą:

Zadanie I

Pozycja A: droga powiatowa nr 2137C Obory – Wildno – Lipno (odcinek Lipno – Jastrzębie)

- plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1185 m / pow. 592,50 m².

Pozycja B: droga powiatowa nr 2705C Kikół – Makówiec (odcinek Grodzeń – Makówiec)

- plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1500 m / pow. 750 m².

Pozycja C: droga powiatowa nr 2703C Sikórz - Kikół

- plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1000 m / pow. 500 m².

Pozycja D: droga powiat. nr 2137C Obory – Wildno – Lipno (odc. Grodzeń – Cieluchowo)

- plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1000 m / pow. 500 m².

Zadanie II

Pozycja A: droga powiatowa nr 2707C Chodorążek – Wioska

(odc. droga kraj. Nr 10 – przejazd kolejowy)

- plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 667 m / pow. 333,5 m².

Pozycja B: droga powiatowa nr 2723C Czermno – Kukowo – Gorzeszyn – Huta

(odcinek Kukowo – Gorzeszyn)

- plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1792 m / pow. 896 m².

Zadanie III

Pozycja A: droga powiatowa nr 2717C Wierzbick – Piątki

- plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1455 m / pow. 727,50 m².

Pozycja B: droga powiatowa nr 2734C Marianki – Małomin – Kamień Kmiecy – Tłuchowo

(odcinek Koziróg Leśny – Małomin)

- plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1300 m / pow. 650 m².

Zadanie IV

Pozycja A: droga powiatowa nr 2741C Zbyszewo – Dobrzyń nad Wisłą

(odcinek Bachorzewo – Dobrzyń nad Wisłą)

- plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1713 m / pow. 856,50 m².

Pozycja B: droga powiatowa nr 2740C Krojczyn – Dyblin (odcinek Glewo – Tulibowo)

- plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1500 m / pow. 750 m².

Zadanie V**Pozycja A: droga powiatowa nr 2726C Wichowo – Zaduszniki**

- plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 986 m / pow. 493 m².

Pozycja B: droga powiatowa nr 2730C Oleszno - Bętlewo

- plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1000 m / pow. 500 m².

Zadanie VI**Pozycja A: droga powiatowa nr 2711C Lipno – Brzeźno – Gnojno (odcinek Szpital – Maliszewo)**

- plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1940 m / pow. 970 m².

Pozycja B: droga powiat. nr 2711 Lipno – Brzeźno – Gnojno (odcinek Żabieniec - Brzeźno)

- plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1230 m / pow. 615 m².

Pozycja C : droga powiatowa nr 2044C /Czernikowo/ - gr. pow. – Bobrowniki – Polichnowo – gr. pow. - /Włocławek/

- plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni, długość 1000 m / pow. 500 m².

1.4. Określenia podstawowe.

1.4.1. Pobocze gruntowe – część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania się pojazdów, umieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z SST oraz poleceniami Inżyniera.

2. MATERIAŁY

Nie dotyczy

3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do wykonania plantowania poboczy powinien wykazać się możliwością korzystania z równiarki do profilowania.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Nie dotyczy

5. WYKONANIE ROBÓT**5.1 Plantowanie poboczy**

5.1.1. Mechaniczne plantowanie poboczy ziemią uzyskaną z oczyszczenia krawędzi jezdni - obustronnie po 0,25 m.

Plantowanie poboczy może być wykonywane ręcznie, za pomocą łopat lub sprzętem mechanicznym wg pkt 3.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Nie dotyczy

6.2 Badania i pomiary plantowanych poboczy

Nie dotyczy

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest metr kwadratowy (m^2) powierzchni poboczy. Obmiar należy wykonać na budowie w obecności Inżyniera.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Odbiorowi podlega plantowanie poboczy ziemią uzyskana z oczyszczania krawędzi jezdni.

8.3. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres robót poprawkowych. Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne wykonanych robót i może ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność będzie za m^2 plantowanego pobocza zgodnie z obmiarem po odbiorze robót.

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe
- oznakowanie robót
- plantowanie poboczy
- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

BN-72/8932-01 „Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne”.