

Or.272.5.2014

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Or 272.5.2014 r. w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: “ **Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem przy ZS im. R. Traugutta w Lipnie.**”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z odpowiedzią:

**Pytanie nr 1:**

Czy w wycenie należy uwzględnić wykonanie węzła cieplnego? W dokumentacji przetargowej jest zawarty projekt natomiast nie jest to uwzględnione w przedmiarze robót.

**Odpowiedź nr 1:**

Projekt węzła cieplnego był wykonywany jako odrębne opracowanie projektowe po wykonaniu projektu instalacji wewnętrznych. Ofertę należy uzupełnić o dostawę i montaż węzła kompaktowego zgodnie z projektem technicznym

**Pytanie nr 2:**

Czy w wycenie należy ująć rozbiórkę istniejącego placu manewrowego z asfaltu?

**Odpowiedź nr 2:**

Należy przyjąć w wycenie rozbiórkę placu asfaltowego.

**Pytanie nr 3:**

Z opisu technicznego wynika należy zamontować 2 wyłazy dachowe. Na rzucie dachu jest zaznaczony tylko 1 wyłaz. Proszę o informację ile wyłazów przyjąć do wyceny?

**Odpowiedź nr 3:**

Należy przyjąć w wycenie 1 wyłaz dachowy.

**Pytanie nr 4:**

W istniejącej części jest zaznaczona platforma osoba-czy należy uwzględnić ją w wycenie jeżeli tak to proszę o podanie jej parametrów.

**Odpowiedź nr 4:**

Zaprojektowana platforma pionowa ma za zadanie umożliwić komunikację pomiędzy poziomami osobom niepełnosprawnym. Nadrzędna jest rola zachowania tej funkcji. Dobór konkretnego modelu pozostawiamy Wykonawcy robót

**Pytanie nr 5:**

W opisie konstrukcyjnym jest zapis o konstrukcji pod centrale wentylacyjne. Brak tego elementu w przedmiarze oraz szczegółowo rozwiązania w dokumentacji. Jeżeli ten element należy ująć w wycenie proszę o przedstawienie projektu.

**Odpowiedź nr 5:**

W załączniku rysunek konstrukcji pod centrale

**Pytanie nr 6:**

W poz.94 przedmiaru jest zakup, dostawa i montaż systemu antyupadkowego. Nie ma rozwiązania na ten element w dokumentacji. Jeżeli należy wycenić proszę o podanie szczegółowego rozwiązania.

**Odpowiedź nr 6:**

Nowy budynek musi zostać wyposażony zgodnie z przepisami w system antyupadkowy zabezpieczający osoby pracujące na wysokości (dachu) przed upadkiem z wysokości. Należy przewidzieć taki system (stałe punkty lub systemy kotwiące, lub -przenośne masy kotwiące). Może być to więc np. system składający się z poziomej prowadnicy, wykonanej ze stalowej, nierdzewnej liny o średnicy 8 mm, wyposażonej w amortyzator i napinacz. Prowadnica jest przytwierdzona do konstrukcji stałej w strukturalnych punktach

kotwiczenia za pośrednictwem słupków wsporczych lub płytek kotwiczących. Urządzenie spełnia normę EN 795 klasa C. Innym systemem jest system szynowy. System składa się z poziomej prowadnicy, wykonanej ze stalowej, nierdzewnej liny o średnicy 8 mm, wyposażonej w amortyzator i napinacz. Prowadnica jest przytwierdzona do konstrukcji stałej w strukturalnych punktach kotwiczenia za pośrednictwem słupków wsporczych lub płytek kotwiczących. Urządzenie spełnia normę EN 795 klasa C.

**Pytanie nr 7:**

Jaki materiał należy przyjąć do ocieplenia dachu i spadochronu? W opisie technicznym jest styropian gr.20 cm natomiast na przekroju wełna mineralna gr. 20 cm.

**Odpowiedź nr 7:**

Należy przyjąć do wyceny i wykonać izolację z wełny mineralnej.

**Pytanie nr 8:**

Proszę o ujednoczenie oznaczenia stolarki okiennej i drzwiowej. Inne oznaczenie jest na rzutach a inne oznaczenie w zestawieniu.

**Odpowiedź nr 8:**

W zestawieniu stolarki należy dodać myślник po literze D przy zestawieniu drzwi

**Pytanie nr 9:**

Proszę o dostarczenie detalu przeszklenia głównego wejścia do budynku.

**Odpowiedź nr 9:**

Istniejące informacje są wystarczające do wykonania oferty. Należy przyjąć standardowe rozwiązanie, a detal wykonawczy dostarcza producent systemu w oparciu o własne szczegóły montażowe

**Pytanie nr 10:**

Czy w wycenie należy ująć boisko do siatkówki, montaż piłkochwyłów na ścianach szczytowych i siatki ochronne na okna ?

**Odpowiedź nr 10:**

Tak, należy ująć wymienione elementy.

**Pytanie nr 11:**

Z jakiego materiału ma być wykonana balustrada widowni ?

**Odpowiedź nr 11:**

Stal malowana proszkowo w kolorze RAL 9007.

**Pytanie nr 12:.**

Jaką blachę trapezową należy ująć w wycenie na dach Sali gimnastycznej ? W opisie technicznym jest podana TR84/273 gr.0,88 mm, na przekroju blacha trapezowa akustyczna wys.5cm

**Odpowiedź nr 12:**

Blacha trapezowa akustyczna: BalexMetal BTR85 gr. 0,75mm w układzie wieloprzęślowym (POZYTYW). Dopuszcza się zastosowanie blachy akustycznej innego producenta o nie gorszych parametrach technicznych

**Pytanie nr 13:**

Jakie wyposażenie i w jakiej ilości należy przyjąć do wyceny w magazynie sprzętu sportowego- w wykazie wyposażenia jest wpisane „reguły” ?

**Odpowiedź nr 13:**

Odpowiedź została umieszczona na stronie zamawiającego 04.02.2014

**Pytanie nr 14:**

Jakie wyposażenie i ile należy przyjąć do wyceny w szatni- w wykazie wyposażenia jest wpisane „ składane haki na odzież”.

**Odpowiedź nr 14:**

Prosimy przyjąć do wyceny ławko- wieszaki, ilość zgodna z projektem.